

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณชุมชนเหมืองฮอกหลอง ถนนสายหาดส้มแป้น - บ้านทุ่งคา ระยะทาง 351.00 เมตร								แผ่นที่ 1	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เจ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น								รายการเลขที่	
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 คำนวณราคาโดย นายสมพร กาญจนะ								ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี.ขนาด \varnothing 2 นิ้ว ชั้น 13.5	88.00	ท่อน	242.99	21,383.12	0.00	0.00	21,383.12	
2	ข้อต่อตรง พีวีซี.ขนาด \varnothing 2 นิ้ว	88.00	อัน	18.69	1,644.72	0.00	0.00	1,644.72	
3	ข้องอ 90 องศา พีวีซี.ขนาด \varnothing 2 นิ้ว	3.00	อัน	26.17	78.51	0.00	0.00	78.51	
4	ข้อต่อสามทาง พีวีซี.ขนาด \varnothing 2 นิ้ว	1.00	อัน	37.38	37.38	0.00	0.00	37.38	
5	ข้อต่อสามทาง พีวีซี.ขนาด \varnothing 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.00	อัน	157.00	157.00	0.00	0.00	157.00	
6	ท่อเหล็กออบสังกะสีขนาด \varnothing 3 นิ้ว คัดน้ำเงิน	2.00	ท่อน	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
7	ประตุน้ำทองเหลือง \varnothing 2 นิ้ว	1.00	อัน	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	1,096.00	
8	ประตุน้ำทองเหลือง \varnothing 3 นิ้ว	1.00	อัน	3,078.66	3,078.66	0.00	0.00	3,078.66	
9	ประตุน้ำย้อนกลับ \varnothing 3 นิ้ว Check Valve	1.00	อัน	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00	
10	ขางมะตอยสำเร็จรูป	10.00	ถุง	160.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
11	กาว 1000 กรัม	4.00	กป.	454.00	1,816.00	0.00	0.00	1,816.00	
12	งานวางท่อประปา \varnothing 2 นิ้ว	351.00	เมตร	0.00	0.00	25.00	8,775.00	8,775.00	
13	ข้อต่อ พีวีซี. เกลิยวนอก \varnothing 3 นิ้ว	2.00	อัน	46.30	92.60	0.00	0.00	92.60	
14	ข้อต่อ พีวีซี. เกลิยวนอก \varnothing 2 นิ้ว	2.00	อัน	17.30	34.60	0.00	0.00	34.60	
	ท่อเหล็กออบสังกะสีขนาด \varnothing 2 นิ้ว คัดน้ำเงิน								
รวมยอดยกไป					37,763.59		8,775.00	46,538.59	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

|

|

|