องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น แบบ ปร. 4

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา 3 (แยกซ้าย) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	แผ่นที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เจ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	รายการเลขที่
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 คำนวณราคาโดย นายสมพร กาญจนะ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นพื้นทาง	580.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.80	6,844.00	6,844.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	23.20	ลบ.ม.	389.41	9,034.31	99.00	2,296.80	11,331.11	
3	งานคอนกรีต	69.60	ลบ.ม.	1,946.00	135,441.60	436.00	30,345.60	165,787.20	
4	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mesh 4 มม.	464.00	ตร.ม.	39.00	18,096.00	5.00	2,320.00	20,416.00	
5	เหล็กเสริม RB 15	0.07	ตัน	23,233.65	1,626.36	3,401.00	238.07	1,864.43	
6	เหล็กเสริม DB 16	0.21	ตัน	23,297.20	4,892.41	3,401.00	714.21	5,606.62	
7	ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	6.00	ท่อน	285.05	1,710.30	167.00	1,002.00	2,712.30	
8	ไม้แบบ	34.80	ตร.ม.	200.00	6,960.00	113.00	3,932.40	10,892.40	
9	ตะปู	9.00	กก.	40.50	364.50	0.00	0.00	364.50	
10	ยางแอสฟัลท์	15.00	ลิตร	25.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
11	งานไหล่ทาง	17.40	ลบ.ม.	112.15	1,951.41	99.00	1,722.60	3,674.01	
12	งานหยอดรอยต่อคอนกรีต	160.00	ม.	0.00	0.00	13.93	2,228.80	2,228.80	
13	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
รวมยอดยกไป					182,951.89		52,644.48	235,596.37	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา