



สรุปผลการประมาณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

☐	ประเภท	งานทาง
☐	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายจวบ (ระยะที่ 2)
☐	เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
☐	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
☐	ขนาดโครงการ	เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร พร้อมทางเชื่อมตามรูปแบบ หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประจำโครงการ ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นกำหนด
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
☐	แบบเลขที่	-
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่	7 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
I	ประเภทงานทาง	246,180.86	1.4054	345,982.58	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			345,982.58	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ ๖๖๖๖๖๖ (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)			345,982.58	

☐	ขนาดพื้นที่โครงการ	460.00	ตารางเมตร
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	752.14	บาท / ตารางเมตร

  15.06 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยนายจวบ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

ปริมาณงาน เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร พร้อมทางเชื่อมตามรูปแบบ หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประจำโครงการตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	460.00	1.83	841.80	1.4054	2.57	1,183.07
3	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานพื้นทางเดิม บดอัดแน่น	ตร.ม.	460.00	11.67	5,368.20	1.4054	16.40	7,544.47
11	งานผิวจราจร							-
11.1	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.00	917.70	21,107.10	1.4054	1,289.74	29,663.92
	- เปรตแล่นค้ำซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	460.00	453.13	208,439.80	1.4054	636.83	292,941.29
	- Expansion Joint	ม.	4.00	221.91	887.64	1.4054	311.87	1,247.49
	- Contraction Joint	ม.	40.00	172.12	6,884.80	1.4054	241.90	9,675.90
	- Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11.2	ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE							-
11.2.1	งานผิวทางหลัก							-
	- งาน PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ASPHALTIC CONCRETE (BINDER COURSE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ASPHALTIC CONCRETE (WEARING COURSE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11.2.2	งานผิวทางเชื่อม							-
	- งาน PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ASPHALTIC CONCRETE (BINDER COURSE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ASPHALTIC CONCRETE (WEARING COURSE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานวางท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ							-
	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 1.2 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต	ม.	1.00	869.55	869.55	1.4054	1,222.07	1,222.07
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ม.	1.50	161.22	241.83	1.4054	226.58	339.87
	ท่อเหล็กกลม คก. 1 1/2 นิ้ว ทน 1.2 มม.	ม.	1.50	374.79	562.19	1.4054	526.73	790.10
	สีน้ำมัน	ม.	6.05	79.00	477.95	1.4054	111.03	671.71
	ตัวอักษร	ม.	1.00	500.00	500.00	1.4054	702.70	702.70
				246,180.86	รวม		345,982.58	

ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 246,180.86
= 1.4054