

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

2. ลักษณะงานประกอบด้วย

อาคารเก็บของ คสล. ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เป็นเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

4. บัญชีประมาณราคากลาง

4.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 2 (แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น)

4.2 แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 2 (แบบปร.5(ก) จำนวน 1 แผ่น)

4.3 แบบแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 2 (แบบปร.4 จำนวน 4 แผ่น)

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางนันทกษ ครูอำโพธิ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายสมพร มิ่งแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
3. น.ส.จิ่งจิตร แก้วนาบอน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารเก็บของ					
สถานที่ก่อสร้าง	ม.2 (บ้านบางสังคี) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง					
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	15	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	526,102.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	526,102.80	
	ราคากลาง	520,000.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		



ประธานกรรมการ

(นางนันทกช ครุอำโพธิ์)



กรรมการ

(นางสาวจิงจิตร์ แก้วนาคอน)



กรรมการ

(นายสมพร มิ่งแก้ว)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารเก็บของ
สถานที่ก่อสร้าง	ม.2 (บ้านบางสังติ) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องเก็บของ	402,403.86	1.3074	526,102.80	งานอาคาร
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 526,102.80

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 100.00 ตร.ม. เฉลี่ย 5,261.03 บาท / ม.



(นางนนทกช ครุอำโพธิ์)

ประธานกรรมการ



(นางสาวจรีจิดร์ แก้วนาบอน)

กรรมการ



(นายสมพร มิ่งแก้ว)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเก็บของ



สถานที่ก่อสร้าง ม.2 (บ้านบางสี่ตี่) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 376/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เมื่อวันที่ 15 เดือน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	ค่ารั้วถอยน อาคารถึงเส้นน้ำ คสล. เต็ม พร้อมปรับพื้นที่ก่อสร้าง	12.80	ลบ.ม.	-	-	500.00	6,400.00	6,400.00	-
1.2	ดินขุด/ถมคืน	46.98	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,872.50	5,872.50	-
1.3	ทรายถม	16.80	ลบ.ม.	233.64	3,925.15	99.00	1,663.20	5,588.35	พานิชย์-ระนอง
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.30	ลบ.ม.	1,668.00	2,161.72	398.00	515.80	2,677.52	วัสดุมูลรวม
1.5	งานแม่แบบหล่อคอนกรีต	44.10	ตร.ม.	551.00	24,299.10	133.00	5,865.30	30,164.40	วัสดุมูลรวม
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 6 มม.	157.75	กก.	23.13	3,648.80	3.30	520.56	4,169.36	พานิชย์-ระนอง
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	583.46	กก.	19.58	11,421.65	3.30	1,925.42	13,347.07	พานิชย์-ชุมพร
	- ลวดผูกเหล็ก	22.24	กก.	56.63	1,259.23	-	-	1,259.23	พานิชย์-ระนอง
	- เหล็กดัดและกรงลวดรูป หนา 4 มม. @ 0.20 ม. #	176.40	ตร.ม.	27.60	4,868.64	5.00	882.00	5,750.64	สีบราคา-เถรียง
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	27.84	ลบ.ม.	1,905.23	53,041.67	391.00	10,885.44	63,927.11	วัสดุมูลรวม
1.8	เหล็กประกับหัวเสา ขนาด 0.20*0.20 ม. หนา 6 มม.	9.00	แผ่น	53.16	478.41	-	-	478.41	สีบราคา
1.9	แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต หนา 0.7 มม.	168.00	ตร.ม.	6.25	1,050.00	-	-	1,050.00	สีบราคา


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง

ม.2 (บ้านบางลิ้งค์) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 376/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)

เมื่อวันที่

15

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	งานคุ้ระบายน้ำระหว่างอาคาร								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.92	ลบ.ม.	1,905.23	3,658.04	391.00	750.72	4,408.76	วัสดุรวม
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 9 มม.	97.25	กก.	23.02	2,238.75	3.30	320.91	2,559.66	พานิชย์-ระนอง
	- งานแม่แบบหล่อคอนกรีต	4.80	ตร.ม.	551.00	2,644.80	133.00	638.40	3,283.20	วัสดุรวม
	- ถัดผูกเหล็ก	2.92	กก.	56.63	165.21	-	-	165.21	พานิชย์-ระนอง
	- เหล็กฉาก ขนาด 50*50 มม. หน้า 3 มม. (13.98 กก./พ่อน)	5.60	พ่อน	350.00	1,960.00	139.80	782.88	2,742.88	สิบลาคา-ไล่เชียง
	- เหล็กแบน ขนาด 50*50 มม. หน้า 3 มม. (7.07 กก./พ่อน)	33.60	พ่อน	203.00	6,820.80	70.70	2,375.52	9,196.32	สิบลาคา-ไล่เชียง
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม								163,040.62

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง

ม.2 (บ้านบางลำไย) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่

-

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 376/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)

เมื่อวันที่

15

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.4 มม.	172.62	ตร.ม.	182.00	31,416.84	70.00	12,083.40	43,500.24	สีบราคาท้องถิ่น-ร้านอ้อยธนาธระนอง
2.2	ครอบข้างเหล็กรีดลอน	35.93	ม.	120.00	4,311.72	50.00	1,796.55	6,108.27	สีบราคาท้องถิ่น-ร้านมงคลพรหม
2.3	วัสดุกันความร้อนใต้หลังคา PE หนา 0.50 ซม.	172.62	ตร.ม.	66.00	11,392.92	-	-	11,392.92	สีบราคาท้องถิ่น-ร้านมงคลพรหม
2.4	สกรูเกลียวหรือขอยึดกระเบื้องหลังคา	690.48	ตัว	1.70	1,173.81	-	-	1,173.81	สีบราคาท้องถิ่น-ร้านอ้อยธนาธระนอง
2.5	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12*12 นิ้ว	50.00	ตร.ม.	167.29	8,364.50	120.00	6,000.00	14,364.50	พานิชย์-ระนอง
2.6	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	80.00	ตร.ม.	104.03	8,322.01	80.00	6,400.00	14,722.01	วัสดุฉนวน
2.7	ฉาบปูนผิวเรียบ	100.00	ตร.ม.	68.38	6,837.82	82.00	8,200.00	15,037.82	วัสดุฉนวน
2.8	อิฐบล็อกช่องลม ขนาด 12x12 ซม.	120.00	ก้อน	104.03	12,483.02	9.60	1,152.00	13,635.02	วัสดุฉนวน
2.9	แปะเหล็กกลอง เคลือบสังกะสี ขนาด 2X4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	18.00	ท่อน	760.00	13,680.00	243.90	4,390.20	18,070.20	สีบราคาท้องถิ่น-ได้เขียนระนอง
2.10	ฉันทัน-เหล็กตัวซี เคลือบสังกะสี ขนาด 2X6 นิ้ว หนา 2.3 มม.	13.00	ท่อน	820.00	10,660.00	271.00	3,523.00	14,183.00	สีบราคาท้องถิ่น-ได้เขียนระนอง
2.11	ปิดปลายฉันทัน-เหล็กกลองเคลือบสังกะสี ขนาด 2X6 นิ้ว หนา 2.3 มม.	10.00	ท่อน	820.00	8,200.00	271.00	2,710.00	10,910.00	สีบราคาท้องถิ่น-ได้เขียนระนอง
2.12	เทพื้นทรายปรับระดับพร้อมซัดมัน	168.00	ตร.ม.	99.61	16,734.36	82.00	13,776.00	30,510.36	วัสดุฉนวน
2.13	- ทาสีอะคริลิก 100%	100.00	ตร.ม.	31.12	3,111.53	34.00	3,400.00	6,511.53	วัสดุฉนวน
2.14	ประตูชุด หนึ่งบาน หนึ่งบาน หนึ่งบาน 3*4.7 ม.	1.00	ชุด	21,150.00	21,150.00	-	-	21,150.00	วัสดุฉนวน
รวมงานสถาปัตยกรรม								221,269.68	เขียนราคา สพ. 2562

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง

ม.2 (บ้านบางสิงห์) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ รว/๒๕๕๑ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 25๕1)

เมื่อวันที่

15

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

25๕2

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63 A 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	400.00	400.00	3,200.00	สีบราคาทองถิ่น-ร้านตะวันการไฟฟ้า
3.2	แบ่งทองแดงขนาด ศก. 3/8 นิ้ว ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	450.00	450.00	45.00	45.00	495.00	สีบราคาทองถิ่น-ร้านตะวันการไฟฟ้า
3.3	โคมตะแกรงทรงกลมแสงและสะท้อนแสงอุณหภูมิเย็น 2*36 วัตต์ ขนาด 0.30*1.20 ม.	5.00	ชุด	1,680.00	8,400.00	150.00	750.00	9,150.00	เพียบราคา สพัล 2562
3.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี ศก. 15 มม.	30.00	ม.	10.00	300.00	-	-	300.00	สีบราคาทองถิ่น-ร้านตะวันการไฟฟ้า
3.5	สายไฟฟ้าดวงโคม	7.00	จุด	228.97	1,602.80	80.00	560.00	2,162.80	พานิชย์-ระนอง
3.6	สายไฟฟ้าตัวรับ	5.00	จุด	228.97	1,144.86	80.00	400.00	1,544.86	พานิชย์-ระนอง
3.7	สวิตช์ทางเดียว	4.00	อัน	32.09	128.36	80.00	320.00	448.36	พานิชย์-ระนอง
3.8	ตัวรับคู่ ชนิดมีสายดิน	6.00	อัน	32.09	192.54	90.00	540.00	732.54	พานิชย์-ระนอง
3.9	ฝาครอบกันน้ำ	2.00	อัน	30.00	60.00	-	-	60.00	สีบราคาทองถิ่น-ร้านตะวันการไฟฟ้า
รวมงานระบบไฟฟ้า								18,093.56	
รวมงานอื่นๆ								402,403.86	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นางนันทกช ครุอำโพธิ์)

(นางสาวจรัสจิตร์ แก้วนาบอน)

(นายสมพร มิ่งแก้ว)